


PRZEGRODY PIONOWE

- a ŚCIANA WEWNĘTRZNA GKB  
ŚCIANA Z PŁYT GKB 2x1,25cm  
(w pom. mokrych płyty GKB)  
NA RUSZCIE STAŁOWYM (gr.7cm)  
WRAZ Z WYPEŁNIENIEM WEŁNĄ MINERAL.  
(łączenia zaspachlowane i zatarte na gładko,  
wykończenie ścian zgodnie z tabelką) 12,5 cm
- b ŚCIANA WEWN. (ZAMUROWANIA)  
ŚCIANA Z CEGŁY PEŁNEJ  
obustronnie tynkowana: tynk III kategorii +  
cementowa gładź tynkarska  
(wykończenie ścian zgodnie z tabelką)

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ W ZAKRESIE OPRACOWANIA – SOR – PARTER			
NR.	NAZWA	POW. [m²]	POSADZKA
K/0/01	KORYTARZ	43.21	PŁYTKI GRESOWE – proj.
K/0/02	KORYTARZ (poczekalnia1)	7.24	PŁYTKI GRESOWE – proj.
K/0/04	KORYTARZ (poczekalnia2)	23.35	PŁYTKI GRESOWE – proj.
K/0/05	WC NPS	5.74	PŁYTKI CERAM. – istn.
K/0/06	KORYTARZ(poczekalnia3)	51.71	PŁYTKI GRESOWE – proj.
K/0/07	POM. DO RÓŻNÓW Z RODZINAMI	8.75	PŁYTKI GRESOWE – proj.
K/0/08	STREFA TRIAGE	124.83	PŁYTKI GRESOWE – proj.
K/0/09	PRZEDSIÓNEK	6.10	PŁYTKI GRESOWE – proj.
K/0/10	P.STER.LADOWNIKIEM	3.22	PŁYTKI GRESOWE – proj.
K/0/11	POM. OCHRONY	13.56	WYKŁADZINA PCV – proj.
K/0/12	WC NPS	5.44	CERAMICZNE – proj.
K/0/13	SALA OBSERWACYJNA	26.48	WYKŁADZINA PCV – proj.
SUMA		319.64	



LEGENDA

- POMIESZCZENIA W ZAKRESIE PRZEBUDOWY (CZ.ARCH.)
- ŚCIANY ISTN.
- ZAMUROWANIA Z CEGŁY PEŁNEJ
- ŚCIANKA DZIAŁOWA GR. 12,5 CM  
PROJ. Z PŁYT GKB/GKBI
- STOLARKA DRZWIOWA PROJEKTOWANA
- WYPOSAŻENIE SANITARNE PROJEKTOWANE
- WYPOSAŻENIE SANITARNE ISTNIEJĄCE
- ELEMENTY USUWANE:  
(ŚCIANY/WYPOSAŻENIE SANITARNE/STOLARKA)
- PANELE MEDYCZNE/KOLUMNY
- INSTAL. WENT. I KLIMAT. WG IS ISTN./PROJ.
- PROJ. FARTUCH OCHRONNY Z PŁYTEK CERAMICZNYCH DO WYS. 1,6m (W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA BLATU NA WYSOKOŚĆ OD 85cm DO 160cm) I SZEROKOŚCI MINIMUM 0,6 m OD BOKÓW URZĄDZEŃ (NA PEŁNĄ SZER. URZĄDZ. I WNEKI) KOLOR BIAŁY (RAL 9016) ZGODNIE Z OZNACZENIEM NA RYSUNKU
- SUFIT PODWIESZANY ISTN./PROJ. RASTROWY W WYDANIU MED. 60x60 LUB 60x120cm
- SUFIT PODWIESZANY PROJ. GKBI NA RUSZCIE STAŁOWYM
- USUWANY FRAGMENT SUFITU PODWIESZANEGO
- N.
- ODBÓJ NAROŻNY PŁASKI, MAX. GR. 3MM WYSOKOŚCI 150 CM (MONTOWANY NAD COKOŁEM)
- TASMY OCHRONNE SZER. 20CM gr. min 3 mm, MONTOWANA NA wys. 50 cm ORAZ NA wys. 90 cm (OD POSADZKI DO GÓRY TASMY)
- Hpom – wysokość pomieszczenia  
Hsp – wysokość sufitu podwieszanego  
Hobud – wysokość obudowy  
Hpod – wysokość podcigu  
hp – wysokość parapetu

±0,00 = 129,6 m.n.p.m

SMART

ARCHITEKCI

architecture & development

Szymon Mazurek

ul. Miłicka 68, 51-126 Wrocław  
tel. 506 067 481  
REGON: 020706115 NIP: 615-190-51-85  
e-mail: info.smartarchitekci@gmail.com

NAZWA OBIEKTU:

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ I INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO UNIWEITYTEKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO WE WROCŁAWIU PRZY UL. BOROWSKIEJ 213, DZIAŁKA NR 27/3, AM 14, OBREB GAJ, JEDN. EWID. M. WROCŁAW

ADRES INWESTYCJI:

UL. BOROWSKA 213, 50-556 WROCŁAW

TYTUŁ RYSUNKU:

SOR – RZUT PARTERU – BUDYNEK "K" (w zakresie opracowania)  
SUITY PODWIESZANE

INWESTOR:

UNIWEITYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO

ADRES INWESTORA:

UL. BOROWSKA 213, 50-556 WROCŁAW

PROJEKTANT – BRANŻA ARCHITEKTONICZNA: Specjalność architektoniczna bez ograniczeń

mgr inż. arch. Szymon Mazurek

Upr. Nr 21/09/DOIA

PODPIS

ASYSTENT ARCHITEKTA:

mgr inż. arch. Aleksandra Szymańska

PODPIS

ASYSTENT ARCHITEKTA:

mgr inż. arch. Paweł Szyszka

PODPIS

ASYSTENT ARCHITEKTA:

mgr inż. arch. Paulina Mazurek

PODPIS

BRANŻA:

SKALA/ FORMAT

FAZA PROJEKTU

DATA OPRACOWANIA

NUMER RYSUNKU

ARCH

1:100/420x297mm

PW

03.07.2017

ARCH/7

PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.